



Zug - Fussballplätze 4/5, Herti-Nord Umbau Naturrasen in Kunststoffrasen (unverfüllt)

Beschreibung

Die Fussballplätze 4 und 5 auf der Sportanlage Zug Herti wurden im Rahmen einer umfassenden Sanierung von Naturrasen- auf Kunstrasenplätze umgerüstet. Diese Umstellung dient der ganzjährigen Nutzung der Spielfelder und verbessert die Bespielbarkeit bei unterschiedlichen Witterungsbedingungen.

Die Realsport AG wurde als Generalunternehmer für sämtliche Tiefbau-, Strassenbau- und Ausstattungsarbeiten beauftragt. Das Projekt beinhaltete alle erforderlichen Arbeitsschritte von der Entfernung des alten Rasens bis hin zur vollständigen Ausstattung der neuen Kunstrasenfelder.

Ausgeführte Arbeiten:

- Abtrag des Naturrasens: Entfernung der bestehenden Naturrasenflächen und Vorbereitungen für den Neuaufbau.
- Erstellen der Rohplanie: Grundlegende Planierung und Vorbereitung der Flächen als Basis für den Aufbau.
- Erstellen von Sickergräben: Installation von Sickergräben zur Gewährleistung einer optimalen Entwässerung und zur Vermeidung von Wasserstau.
- Setzen neuer Randabschlüsse und Klemmschienen: Einbau neuer Randabschlüsse und Klemmschienen zur Stabilisierung der Spielflächen und der Spielfeldbegrenzung.
- Verlegung Geogitter: Einbau von Geogittern zur zusätzlichen Stabilisierung und als Unterbau für den Kunstrasen.
- Einbau der Fundationsschichten: Aufbau der erforderlichen Fundationsschichten für die Stabilität und Langlebigkeit des Platzes.
- Einbau des Asphalts: Aufbringung einer Asphalttschicht als tragende Basis für den Kunstrasen.
- Verlegung der Elastikschicht und des Kunstrasens: Installation einer Elastikschicht für optimale Dämpfung und die anschließende Verlegung des Kunstrasenbelags.
- Einschneiden der Linien: Markierung und Einschneiden der Spielfeldlinien direkt in den Kunstrasen für eine dauerhafte Markierung.
- Montage der kompletten Ausstattung inkl. Anzeigetafel: Installation der Tore, Sitzbänke und einer neuen Anzeigetafel für eine vollständige und moderne Spielfeldinfrastruktur.

Adresse und Örtlichkeit

Feldstrasse 20, 6300 Zug, Suisse

Arbeiten

RS Marke : Lano 4G Star

Fläche : 15'200 m²

Eröffnungsdatum der Baustelle : 10.06.2024

Lieferungsdatum der Arbeit : 20.11.2024

Kontakte

Bauherrschaft
Stadt Zug, Abteilung Immobilien

Ingénieur/architecte
Erich Andermatt Partner AG
Eggried 12
6319 Allenwinden
